

1. Obiekt

P A Ł A C


2. Czas powstania

II poł. XIX w.

3. Miejscowość

T O M K O W O

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Tomkowo nr 15

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo toruńskie

gmina Wapielsk

pow. RYPIN

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.

województwo bydgoskie

powiat Rypiński

8. Właściciel i jego adres

Urząd Gminy w Wapielsku

9. Użytkownik i jego adres

mieużytkowany

10. Rejestr zabytków

Nr 327 data 8.12.1978

Andrzej Florkowski

autor zdjęć

data wykonania IX 1983 r.

miejsce przechowywania negatywów BBiDZ Toruń

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

W 1880 r. Tomkowo było własnością Tomasza Cissowskiego, folwark należał wówczas do dóbr Półwiesk Wielki. Pocz. XX w. nabywa dobra Rudowski, W latach 1923-30 właścicielem był Młodzianowski następnie ~~pałac przejął Bank Krajowy~~ majątek przejął Bank Krajowy, a resztówkę wraz z dworem Kupił Wołoszyński. Był on właścicielem do 1950 r., wtedy pałac przeszedł w ręce Państwowego Funduszu Ziemi i zamieszkali w nim parcelanci. Obecnie pałac będący własnością Urzędu Gminy znajduje się w stanie kompletnej ruiny.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach wnętrze wyposażenie, instalacje)

Pałac usytuowany jest przy bocznej, polnej drodze prowadzącej z Półwieska Małego. Od pn.- zach znajduje się ogród i sad, dalej w kierunku wsch. oraz połudn. park przechodzący w las / rezerwat przyrody/. W obrębie założenia, przed ~~1923~~ pałacem znajduje się staw z lustrem wody wyższym niż przyziemia pałacu. Jego wody spływają w dół w kierunku pałacu, niegdyś był to skanalizowany strumień przepływający pod budynkiem i łączący się z pobliską Drwęcą.. Pałac murowany z cegły, tynkowany, niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy, kryty blachą, naczółkowy, więźba krokwiowo-jętkowa., ślady boniowania na narożnikach budynku, okna z profilowanymi opaskami, pozbawiony stolarki okiennej i drzwiowej, schody zachowane fragmentarycznie.

Pałac założony na planie mocno wydłużonego prostokąta, z dobudowanym skrzydłem południowym/ obecnie niedostępnym/. Dwutraktowy. Dwukondygnacyjny. Elewacja frontowa 8-osiowa z dwoma kolumnowymi portykami zwieńczonymi trójkątnymi frontonami. W portykach balkony / niegdyś posiadające żeliwne, ozdobne balustrady - obecnie nieistniejące /Między 1 i 2 oknem od lewej, w części między portykami, widoczna linia styku ze śladami boniowania świadcząca o pierwotnym kształcie pałacu. Tam też widoczne ślady po dawnym ganku - ślady belek z obciętymi końcówkami. Przedudowy zapewne spowodowały przerobienie otworów okiennych. Różne wielkości i przypadkowy nierównomierny ich układ podyktowany był zapewne względami użytkowymi wewnątrz. Wnętrza w większości już niedostępne, zachowane jedynie częściowo schody oraz słup drewniany w części środkowej pałacu - fragment drewnianych, kręconych schodów. Dobudowane skrzydło obecnie niedostępne, dwukondygnacyjne, nakryte dachem dwuspadowym.

W chwili zakładania karty brak było już dużych partii ścian zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.

14. Kubatura ok. 1890 m ³	15. Powierzchnia użytkowa ok. 632 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne nieużytkowany
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Od chwili przejęcia pałacu przez Państwowy Fundusz Ziemi nie prowadzono tu żadnych prac remontowych.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan pałacu jest katastrofalny . Destrukcyjnym czynnikiem są wody nieuregulowanego strumienia, który płynąc przez środek pałacu , powoduje zapadanie się murów. Nieszczelny , przerdzewiały dach, przyczynia się do niszczenia więźby dachowej i zacieków wewnątrz. Widoczne są pionowe spękania i odpadające tynki, a od strony elewacji ogrodowej oraz w dobudowanym skrzydle brak dużych partii muru.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Pomimo iż pałac znajduje się w stanie ruiny i nie nadaje się do użytkowania , to jednak ze względu na bardzo duże walory krajobrazowe wskazanie jest utrzymanie go. W związku z tym należy zabezpieczyć tę ruinę i nie dopuszczać do stopniowego rozbierania obiektu przez okoliczną ludność .			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Zdjęcia dworu w BBiDZ Toruń - 1/78- 5/78, 232/79-237/79

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Hanna Wieczorkiewicz

imię i nazwisko

data XI 1983 r.

26. Sprawdził

imię i nazwisko

data

27. Załączniki

Wkładka nr 1- zdjęcia pałacu

1. Miejscowość

T O M K O W O

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

P A Ł A C

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

zdjęcia + rzut



2. Elewacja tylna



3. Elewacja boczna



4. Elewacja boczna z przybudówką



5. Elewacja boczna z przybudówką



6. Przybudówka



7. Portyk

Wkładkę założył: Hanna W.eczorkiewicz XI 1983 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BBiDZ Toruń

TOMKOWO

niedostępne

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.20

niedostępne

skala 1:200

34.43

