

1. Obiekt

Budynek /kamienica/

2. Czas powstania

2 poł.XIX w.

3. Miejscowość

Z Y W I E C

4. Adres Żywiec, Pl.Zjednoczenia 20  
RYNEK

nr hipoteczny ...

5. Przynależność administracyjna

województwo bielskie

gmina Żywiec

6. Poprzednie nazwy miejscowości Żywiec

7. Przynależność administracyjna  
1 VI 1975

województwo krakowskie

powiat Żywiec

9. Użytkownik i jego adres J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr A-560/38/89 data 22.12.1988.





12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Budynek pozbawiony wyraźnych cech stylowych. Autor projektu nieznanym. Zniszczony w czasie II wojny światowej. W latach 50-tych i 60-tych obecnego stulecia gruntownie przebudowany, za wyjątkiem części pomieszczeń parteru i piwnic.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Budynek usytuowany w narożniku południowej pierzei rynku na wąskiej prostokątnej działce, z podwórzem na zapleczu. Wzniesiony na planie prostokąta. Murowany z cegły, tynkowany, piętrowy, nakryty dachem trójsпадowym pokrytym papą. Układ wnętrz trzytraktowy, trójosiowy. W trakcie tylnym sień przelotowa oraz klatka schodowa. W pomieszczeniach na parterze zachowane częściowo pierwotne sklepienia żaglaste na gurtach. Na piętrze sklepienia analogiczne. Piwnice częściowo kamienne nakryte sklepieniami odcinkowymi na gurtach.

Elewacja frontowa - trójosiowa, z wyodrębnionym cokołem - pierwotnie symetryczna; obecnie o zachwianej symetrii w części parteru. W skarajnej osi od strony zachodniej prostokątny otwór wejściowy. W strefie piętra prostokątne otwory okienne wsparte na gzymsach parapetowych obramowane płaskimi opaskami tynkowymi. Powyżej niewielkie okienka strychowe o kształcie leżącego prostokąta. Całość kompozycji fasady wieńczy profilowany gzyms koronujący. Stolarka okienna i drzwiowa wtórna. W narożniku zachowany żeliwny wspornik pod lampę gazową.

V B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



<p>14. Kubatura</p> <p>1200 m<sup>3</sup></p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>180 m<sup>2</sup></p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>budynek mieszkalny</p>	<p>17. Urzycowanie obecne</p> <p>budynek mieszkalno-usługowy.</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>W latach 50-tych i 60-tych bieżącego stulecia budynek został gruntownie przebudowany. Przekształceniu uległa kompozycja elewacji frontowej oraz układ przestrzenny wewnątrz. Część pomieszczeń w parterze obiektu adaptowana została na cele usługowe; zmieniono wówczas wielkość i kształt otwprów okiennych i wejściowych oraz zamontowano stalowe nadproża.</p>		<p>19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan zachowania elementów konstrukcyjnych dobry. Tynki od strony elewacji tylnej częściowo złuszczone.</p> <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Postuluje zmianę pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną oraz przeprowadzanie bieżących remontów.</p>	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Elżbieta Danyluk 1987-

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Elżbieta Danyluk - 1987

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr mgr Elżbieta Danyluk 1987-

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów Archiwum WKZ

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

Zdjęcie archiwalne z 1938 roku - widok na fragment  
zabudowy południowej pierzei rynku - ze zbiorów  
Państwowego Archiwum w Żywcu, sygn. ZJ 317.

Neg BB.102 BB Nr 72660888  
- II - II 10.11.1989

Fot. H. Peterczyk  
- II -

27. Załączniki