

EWIDENCJA PARKÓW I OGRODÓW
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KOSZALIŃSKIEGO

miejsowość

KOPNICA

^{2/}
PALCEWICE

~~gmina~~
~~prochów~~

DARŁOWO

n a z w a

Park wiejski

T O M /

IŁOŚĆ EGZ. 5

URZĄD WOJEWÓDZKI
75-050 KOSZALINIE
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI
Miejscowy Komitet Zabytków

655
nr. inw. 2199

ARCHIWUM
OŚRODEK OCHRONY
ZABYTKOWEGO KRAJOBRAZU
ul. Szwoleżerów 9 tel. 621 62 41 w. 244

Nr inw. 655

Nr inw. 655 dep.
BIBLIOTEKA
Zarządu Ochrony i Konserwacji Zesp. Pałac-Ogród.
Muzeum Narodowego w Warszawie
ul. Szwoleżerów Nr 9. tel. 29-67-78

TOWARZYSTWO URBANISTÓW POLSKICH
ODDZIAŁ W KOSZALINIE

EWIDENCJA PARKÓW I OGRODÓW
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KOSZALIŃSKIEGO

³
PALCEWICE

MIEJSCOWOŚĆ

G M I N A
XXXXXXXXXX

DARZOWO

POWIAT

Park wiejski

N A Z W A

ZESPÓŁ AUTORSKI

1	mgr inż. A. Świątek	podpis :	<i>Świątek</i>
2		podpis :	<i>A. Świątek</i>
3		podpis :	
4		podpis :	
5		podpis :	
6		podpis :	

październik 1975

Data opracowania : roku

WERYFIKACJA Wierzechowiecki

.....
podpis

.....
data


TOM /

ilość egz. ⁵

ARCHIWUM
OŚRODEK OCHRONY
ZABYTKOWEGO KRAJOBRAZU
ul. Szwoleżerów 9 tel. 621 62 41 w. 244

Nr inw. 655


PALCEWICE ORIENTACJA SKALA 1:25000



M E T R Y C Z K A P A R K U - O G R O D U				
1	Adres:	Miejscowość /dzielnica, ulica nr posesji/ PALCOWICE	gmina DARŁOWO	powiat KOSZALIŃSKI
2	Nazwa parku:	aktualna Park wiejski	dawna Park pałacowy	
3	Rodzaj parku i stan jego zachowania:	Park krajobrazowy, stan techniczny drzewostanu dobry		
4	Czas powstania:	Koniec XIX w. styl krajobrazowy /stylizowany		
5	Położenie parku:	przy drodze wiejskiej wsi Palcowice w odł. 3 km od drogi		
6	Powierzchnia parku:	ogółem ha 2,0	w tym wód w ha 250 m²	czy są na niej budynki i jakie przylega do parku budynek administracyjny i obora
7	Użytkownik parku:	GHZ Palcowice POHZ Darłowo		
8	Czy jest w rejestrze:	dane i nr rejestru nie ma		
9	Istniejące dokumentacje /data i autor/:	pomiar sytuacyjno-wysokościowy brak		inwentaryzacja zieleni brak
		studium historyczne brak		założenia techniczno-ekonomiczne brak
		techniczne, branżowe dokumentacje i ekspertyzy brak		
10	Przeprowadzone dotychczas remonty:	nie przeprowadzono W roku 1976 przewiduje się wybagrowanie stawn		

/ szkic polowy /

4



1 →

GRANICA OGÓLNY
UKŁADU

GRANICA OGÓLNY
WIDOKOWEJ

GRANICA OGÓLNY
EKOLOGICZNEJ

I. KRÓTKA ANALIZA HISTORYCZNA

I.1. Ewolucja układu przestrzennego

Ze względu na brak jakiegokolwiek materiałów źródłowych nie można ustalić etapów przekształceń układu przestrzennego parku. Park został założony w końcu XIX w. Niektóre z zachowanych drzew są jednak znacznie starsze. Z zachowanego dotychczas drzewostanu i układu przestrzennego wynika, że park miał styl krajobrazowy. W części południowej posiadał charakter parku leśnego, złożonego głównie z buków. Park przylegał do niewielkiego pałacyku, który został zniszczony w czasie działań wojennych. Po wojnie został odbudowany w znacznie skromniejszych rozmiarach i służy jako budynek administracyjno-mieszkalny.

I.2. Dawne plany

Nie natrafiono na żadne plany ani materiały archiwalne.

I.3. Źródła do dziejów parku

Nie natrafiono na żadne materiały źródłowe. Nie uzyskano również informacji ustnych. Obecni pracownicy GHZ poinformowali jedynie o zniszczonym pałacyku w czasie wojny i jego zmodernizowanej odbudowie po wojnie

II. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO

II.1. Układ przestrzenny

Park posiada kształt regularnego prostokąta o pow. ca 2,0 ha ograniczonego od północy budynkami gospodarczymi i administracyjno-mieszkalnymi a od wschodu drogą polną. Od południa i zachodu graniczy z polami uprawnymi. Park posiada styl krajobrazowy a w części południowej posiada charakter parku leśnego. W części północnej przed budynkami znajduje się rozległa trawiasta polana a na jej skraju staw o pow. ca 250 m². Na południe od stawu występują grupy drzew parkowych: lipy, buki, jeziory. Dominują potężne dęby. W części południowej istnieje szeroka aleja oraz zarośnięty drugi staw. Wzdłuż zachodniej granicy parku biegnie piękna aleja bukowa. Obrzeże parku obsadzone jest szpalerem z grabów. Park jest nadmiernie zarośnięty, zwłaszcza w części środkowej i północno-zachodniej. Nie jest jednak dewastowany ani niszczony. Stan techniczny drzewostanu dobry.

II.2. Skrócona inwentaryzacja roślin

W parku rośnie około 500 drzew. Udział poszczególnych rodzajów w zbiorze dendrologicznym przedstawia się następująco:

- buki pospolite / <i>Fagus silvatica</i> /	30%
- klony pospolite / <i>Acer platanoides</i> /	20%
- jawory / <i>Acer pseudoplatanus</i> /	5%
- jesiony wyniosłe / <i>Fraxinus excelsior</i> /	20%
- graby pospolite / <i>Carpinus betulus</i> /	8%

- dęby szypułkowe / <i>Quercus robur</i> /	6%
- lipy drobnolistne / <i>Tilia cordata</i> /	4%
- lipy szerokolistne / <i>Tilia platyphyllos</i> /	2%
- wiązy polne / <i>Ulmus campestris</i> /	5%

Oprócz tego rosną pojedyncze egzemplarze:

- świerki pospolite /*Picea excelsa*/
- kasztanowce /*Aesculus hippocastanum*/

W parku dominantę stanowią potężne dęby szypułkowe /*Quercus robur*/ o \varnothing ca 1-1,5 m. Stan techniczny drzewostanu - dobry. Wiek około 70-100 lat. Dęby są znacznie starsze 100-300 lat.

II.3. Analiza stopnia zachowania układu zabytkowego

Dawny układ przestrzenny parku uległ częściowemu zatęrciu. Park jest zarosnięty, dużo jest samosiewu. Zatarte zostały zarysy większości alei oraz zarosnięty został 1 staw. Najlepiej zachowana jest część południowa parku, posiadająca charakter parku leśnego. Występuje tam drzewostan bukowy. Zachowana została również alejka bukowa oraz grabowy szpaler na obrzeżu parku. Pomimo dużego zdzielenia i nadmiernie rozrosniętego samosiewu, można w przybliżeniu odczytać dawny styl parku i jego przestrzenne założenia.

II.4. Rola obiektu w krajobrazie

a/ zurbanizowanym

Park stanowi cenny obiekt zieleni wysokiej nadający się dla rekreacji mieszkańców wsi.

b/ naturalnym

Park złożony z drzew rodzinnych, położony w falistym terenie harmonizuje z otaczającym go krajobrazem, reprezentowanym przez pola uprawne z licznymi fragmentami niewielkich lasów mieszanych.

III. WNIOSKI DOTYCZĄCE

III.1. Granicy ochrony konserwatorskiej

a/ ochrony układu parku

Granica ochrony układu parku należy objąć park w aktualnych granicach, aż do budynków administracyjno-gospodarczych stanowiących jego północną granicę. W obszarze tym nie należy lokalizować jakichkolwiek obiektów i urządzeń na i podziemnych nie związanych z funkcją obiektu.

b/ ochrony widokowej

Granica ochrony widokowej należy objąć park łącznie z przylegającą od wschodu drogą polną obsadzoną jesionami.

c/ granicy ochrony ekologicznej

Należy ustalić 50 m strefę ochrony ekologicznej wokół parku. Strefa ta obejmuje obszar drogi polnej, pola orne oraz część podwórza GHZ z zabudowaniami. W obrębie tej strefy nie należy lokalizować obiektów uciążliwych typu obory, suszarnie, warsztaty remontowe oraz przeprowadzać regulacji stosunków wodnych.

III.2. Ewentualnej zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania

Park należy pozostawić w dotychczasowym użytkowaniu jako teren wypoczynkowy mieszkańców GHZ Palcevice. Należy przeprowadzić niezbędne prace renowacyjne.

III.3. Zakresu niezbędnej renowacji

W miarę możliwości należy odtworzyć pierwotny układ przestrzenny parku, oczyścić zarośnięte aleje, wyciąg nadmiernie zarośnięty samosiew w części środkowej oraz oczyścić pierwotny staw. Drugi, zarośnięty staw należy zasypać i posieć na nim trawę. Teren parku przystosować dla rekreacji mieszkańców, postawić ławki i urządzić plac zabaw dla dzieci. W tym celu wnioskuję się o opracowanie projektu urządzenia terenu.

UWAGA: NIE WNIOSKUJE SIĘ DO UJĘCIA W REJESTRZE PARKÓW ZABYTKOWYCH Z UWAGI NA NIEWIELKI OBSZAR PARKU /2 ha/ ORAZ BRAK KLASYCZNEJ ZABYTKOWEGO UKŁADU PRZESTRZENNEGO



NR 1. PALCZEWICE - Park

Dąb /*Quercus robur*/ przy drodze obok parku



NR 2. PALCENICE - Park

Dąb /*Quercus robur*/ w parku



NR 3. PALCZEWICE - Park

Zarośnięty staw w parku, w głębi potężny
dąb /*Quercus*/



HR 4. PALCEWICE - Park
Staw i park